



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

PROVINCIA DI BARI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. CAMPI DA TENNIS DEL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE;

PROGETTO DEFINITIVO -
ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ing. Domenico Petruzzellis

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
RISORSE TECNOLOGICHE
IL RESPONSABILE
ING. DOMENICO PETRUZZELLIS

N.	LAVORI	FATTORI				PRODOTTO	IMPORTO		IMPORTO TOTALE
		p.a.	lung.	larg.	alt./pes		UNITARIO		
1	CAMPI DA TENNIS sup. = 36,50 x 37,00								
	Realizzazione di massetto armato in calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 e rete metallica elettrosaldada diametro 5 mm e maglia 20x20, dato in opera con le opportune pendenze concordate con la direzione lavori. Tra i due campi prevedere una canaletta di raccolta acque piovane dotata di griglia in plastica, per tutta la lunghezza del campo fino a convogliare le acque meteoriche nel giardino sottostante. La lavorazione comprende la fornitura del materiale e qualsiasi altro accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte. Spessore medio del massetto 10 cm.		37,00	36,50		1350,50 mq	12,00 €/mq		€ 16.206,00
	Applicazione di primer epossidico trasparente bicomponente in dispersione acquosa da applicarsi con rullo in una mano (tipo Mapecoat I 600 W). Applicazione con spatola gommata di una prima mano di fondo riempitivo di preparazione e regolarizzazione (tipo Mapecoat TNS Grey Base Coat) e successive 2-3 mani con base di rivestimento elastico intervallate di 8-12 ore. Ad asciugatura avvenuta applicazione di fondo colorato , certificato ITF, nel colore stabilito dalla D.L., a base di resina acrilica e cariche in dispersione acquosa (tipo Mapecoat TNS finish) da applicarsi con spatola gommata in 2-3 mani, a distanza di 8-12 ore. Realizzazione delle linee di demarcazione dell'area di gioco mediante applicazione di pittura a base di resina acrilica in dispersione acquosa (tipo Mapecoat TNS Line). Infine montaggio dei paletti e delle due reti da tennis e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Superficie totale d'intervento ove sono collocati i due campi da tennis (36,50 x 37,00) m		37,00	36,50		1350,50 mq	15,50 €/mq		€ 20.932,75
	Fornitura e posa in opera di panchine in ferro uguali a quelle esistenti	4					150,00		€ 600,00
	Sostituzione dell'armadietto + palo di sostegno del quadro generale elettrico						a corpo		€ 300,00
	TOTALE LAVORI								€ 38.038,75